

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนน คสล. ซอยหนองหญ้าปล้อง - มรสวบ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 174.00 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.

พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 37/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หน่วย:บาท


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานถนนคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต	130.50	ลบ.ม.	2,060.00	268,830.00	306.00	39,933.00	308,763.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 6 มม.								
	ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	870.00	ตร.ม.	40.00	34,800.00	-	-	34,800.00	
	- ทรายหยาบ	43.50	ลบ.ม.	250.00	10,875.00	99.00	4,306.50	15,181.50	
	- เหล็ก ขนาด 12 มม.	23.00	เส้น	175.00	4,025.00	29.00	667.00	4,692.00	
	- เหล็ก ขนาด 19 มม.	1.00	เส้น	429.00	429.00	64.00	64.00	493.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานถนนคอนกรีตทั้งหมด				318,959.00		44,970.50	363,929.50	



(ลงชื่อ)ผู้ประมาณการ

(นายวรวิทย์ อินทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชัยเกษม



(ลงชื่อ)ผู้ตรวจประมาณการ

(นายประสาน วงศ์เรือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชัยเกษม