

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ ๙ ตำบลชัยเกษม ✓
.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง อบต.ชัยเกษม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ ๙ ตำบลชัยเกษม ✓
..... ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
..... หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. งานโหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง
..... ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบอบต.ชัยเกษมเลขที่ ๘/๒๕๖๐)
.....
.....
.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙เป็นเงิน..... ๕๒๔,๑๑๓.๐๐บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง..... ตามแบบปร.๔,ปร.๕,ปร.๖
๕.๑..... (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๕.๒.....
๕.๓.....
๕.๔.....
๕.๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑..... พ.จ.อ.ดอน แดงเครือ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยเกษม ประธานกรรมการ
๖.๒..... นายประสาน วงศ์เรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๖.๓..... นายวรวิทย์ อันทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนน คสล. ซอยบ้านนางประทุม มีวजारกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210 เมตร

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

8/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 (ก) ที่แนบ

มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1		
	งานคันทางเดิม	26,375.93	
	งานถนนคอนกรีต	497,737.17	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	524,113.10	
สรุป	ราคากลาง	524,113.00	
	ราคากลาง (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบสามบาทถ้วน)		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. ประธาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ดอน แดงเครือ)

(นายประสาน วงศ์เรือง)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยเกษม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวราวุฒิ อินทอง)

(นายพัฒนธิชัย ชนากแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชัยเกษม

ตำแหน่ง นายก อบต.ชัยเกษม

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยบ้านนางประทุม มีวजारกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210 เมตร
 หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ 8/2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1				
	งานคันทางเดิม	19,359.90	1.3624	26,375.93	
	งานถนนคอนกรีต	365,338.50	1.3624	497,737.17	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				524,113.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 840.00 ตร.ม. เฉลี่ย 623.94 บาท/ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. ประธาน

(คอน แดงเครือ)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรวิทย์ อินทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประธาน วงศ์เรือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชัยเกษม

อนุมัติ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพัฒน์ธิชัย ขนานแก้ว)

ตำแหน่ง นายก อบต.ชัยเกษม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

ทาง

ถนน คสล. ซอยบ้านนางประทุม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

หมู่ที่ 9 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

เดือน

ปี

8 /2560

13

เดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคันทางเดิม								
	- งานก่ขุดทางและปรับเกลี่ยคันทางเดิม	420.00	ตร.ม	-	-	1.67	701.40	701.40	
	- งานปูดพื้นถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด	1,050.00	ตร.ม	-	-	10.00	10,500.00	10,500.00	
	- งานหินคลุกพร้อมเกรดบดอัด	31.50	ลบ.ม.	220.00	6,930.00	39.00	1,228.50	8,158.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานคันทางเดิมทั้งหมด				6,930.00		12,429.90	19,359.90	

หน่วย:บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนน คสล. ซอยบ้านนางประทุม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

หรือมีงานไม่หลัทางหินคลุกกว้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ต.ชัยเกษม อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 8 /2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานถนนคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต	126.00	ลบ.ม.	2,060.00	259,560.00	306.00	38,556.00	298,116.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด ๑6 มม.								
	ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	840.00	ตร.ม.	36.00	30,240.00	5.00	4,200.00	34,440.00	
	- ทราชนิยาม	42.00	ลบ.ม.	250.00	10,500.00	99.00	4,158.00	14,658.00	
	- เหล็ก ขนาด 12 มม.	26.00	เส้น	160.00	4,160.00	29.00	754.00	4,914.00	
	- เหล็ก ขนาด 19 มม.	1.00	เส้น	578.00	578.00	64.00	64.00	642.00	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	94.50	ตร.ม.	-	-	133.00	12,568.50	12,568.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานถนนคอนกรีตทั้งหมด				305,038.00		60,300.50	365,338.50	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจประมาณการ

(นายวรวิทย์ อินทอง)

(นายประสาน วงศ์เรือง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชัยเกษม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชัยเกษม