ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชัยเกษม จำนวน ๘ สาย**

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๗๕๐,๐๐๐.-** บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป **โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชัยเกษม จำนวน ๘ สาย ใช้ปริมาณดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัดไม่น้อยกว่า ๔,๐๓๒ ลบ.ม.**

**(ตามแบบ อบต.ชัยเกษมเลขที่ ๒๑/๒๕๕๘)**

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘** เป็นเงิน **๗๑๑,๐๐๐.-** บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง **ตามแบบปร.๔**

**(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)**

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๕.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ **นายประสาน วงศ์เรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ**

๖.๒ **นายไตรรัตน์ มีอารีย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๕ กรรมการ**

๖.๓ **นายวราวุฒิ อ้นทอง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ๔ กรรมการ**

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ 21/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

หน่วย:บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+แรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานผิวจราจร | | | | | | | | |
| 1.1 | ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหุบกระดังงา 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 2,200 ม. | | | | | | | | |
| | งานลูกรังพร้อมเกรดบดอัด | 528.00 | ลบ.ม. | 130.00 | 68,640.00 | 35.00 | 18,480.00 | 87,120.00 | |
| 1.2 | ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยค้างคาว ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,750 ม. | | | | | | | | |
| | งานลูกรังพร้อมเกรดบดอัด | 560.00 | ลบ.ม. | 130.00 | 72,800.00 | 35.00 | 19,600.00 | 92,400.00 | |
| 1.3 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน - ร่อนทอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 3,100 ม. | | | | | | | | |
| | งานลูกรังพร้อมเกรดบดอัด | 992.00 | ลบ.ม. | 130.00 | 128,960.00 | 35.00 | 34,720.00 | 163,680.00 | |
| 1.4 | ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเหมือนฝัน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,200 ม. | | | | | | | | |
| | งานลูกรังพร้อมเกรดบดอัด | 384.00 | ลบ.ม. | 130.00 | 49,920.00 | 35.00 | 13,440.00 | 63,360.00 | |
| | | | | | | | | | |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ 21/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

หน่วย:บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+แรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.5 | ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยซายเขา ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,000 ม. | | | | | | | | |
| | งานลูกรังพร้อมเกรดบดอัด | 320.00 | ลบ.ม. | 130.00 | 41,600.00 | 35.00 | 11,200.00 | 52,800.00 | |
| 1.6 | ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยนิคมพัฒนา ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,650 ม. | | | | | | | | |
| | งานลูกรังพร้อมเกรดบดอัด | 528.00 | ลบ.ม. | 130.00 | 68,640.00 | 35.00 | 18,480.00 | 87,120.00 | |
| 1.7 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยไก่ต่อ - หุบเขาวงศ์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,050 ม. | | | | | | | | |
| | งานลูกรังพร้อมเกรดบดอัด | 336.00 | ลบ.ม. | 130.00 | 43,680.00 | 35.00 | 11,760.00 | 55,440.00 | |
| 1.8 | ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหุบเขาวงศ์ - หน้าช่อง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,200 ม. | | | | | | | | |
| | งานลูกรังพร้อมเกรดบดอัด | 384.00 | ลบ.ม. | 130.00 | 49,920.00 | 35.00 | 13,440.00 | 63,360.00 | |
| | | | | | | | | | |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ 21/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

หน่วย:บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+แรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานผิวจราจรทั้งหมด | | | | 524,160.00 | | 141,120.00 | 665,280.00 | |
| | ค่าภาษี 7 % | | | | | | | 46,569.60 | |
| | รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด | | | | | | | 711,849.60 | |

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ขอใช้งบประมาณ 711,000.00

(ลงชื่อ) .....ประธาน
( นายประสาน วงศ์เรือง )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) .....ผู้ประมาณการ
( นายวราวุฒิ อ้นทอง )
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) .....ผู้ตรวจประมาณการ
( นายประสาน วงศ์เรือง )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
( นายวราวุฒิ อ้นทอง)
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
( นายไตรรัตน์ มีอารีย์ )
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน อบต.ชัยเกษม

อนุมัติ (ลงชื่อ) .....
( นายพัฒนธิชัย ขนาบแก้ว )
ตำแหน่ง นายก อบต.ชัยเกษม