

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองจันทร์ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยเกษม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ชัยเกษม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองจันทร์ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยเกษม ผิวราชร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตร พร้อมงาน ไห่ล่ำทางหินคลุกสองข้างทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๙,๐๗๑.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้า พันเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ พ.จ.อ.ดอน แดงเครือ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยเกษม เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ นายประสาน วงศ์เรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

๗.๓ นายราฐวุฒิ อันทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ

๗.๔ .....

๗.๕ .....

แบบสรุปราคาค่างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

ถนน คสล. สายหนองจันทร์ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 145 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725 ตร.ม.  
พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวนราคากลางโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	ราคากลาง	FN	ราคាដ่อน	ราคากลาง
				ราคายังคงอยู่					
1	งานวางท่ออดกลม คสล.								
	- งานดินชุดแนวท่อ คสล.	ลบ.ม.	26.00	-	125.00	3,250.00	1.3624	170.30	4,427.80
	- งานดินผสมกลบหลังท่อ	ลบ.ม.	9.00	129.00	-	1,161.00	1.3624	175.75	1,581.75
	- ท่ออดกลม คสล.ขนาด 0.60 x 1.00 ม. มาก.ชั้น 3	ท่อน	10.00	780.00	234.00	10,140.00	1.3624	1,381.47	13,814.74
	- พื้นสำเร็จรูป ลวด 5 เส้น ขนาดยาว 2.00 ม. หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	20.00	250.00	25.00	5,500.00	1.3624	374.66	7,493.20
2	งานคันทางเดิม								
	- งานกรุยทางและปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	580.00	-	1.63	945.40	1.3624	2.22	1,288.01
	- งานชุดพื้นถนนหินคลุกพร้อมเกรดบดอัด	ตร.ม.	870.00	-	13.16	11,449.20	1.3624	17.93	15,598.39
	- งานดินลูกรังไห่ทางพร้อมเกรดบดอัด	ลบ.ม.	15.00	144.00	37.00	2,715.00	1.3624	246.59	3,698.92
	- งานหินคลุกไห่ทางพร้อมเกรดบดอัด	ลบ.ม.	7.00	277.00	37.00	2,198.00	1.3624	427.79	2,994.56
3	งานถนนคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต	ลบ.ม.	109.00	2,060.00	306.00	257,894.00	1.3624	3,223.44	351,354.79
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 6 มม. @ 0.30 ม. X ขนาด Ø 6 มม. @ 0.30 ม.	ตร.ม.	725.00	39.00	5.00	31,900.00	1.3624	59.95	43,460.56
	- ทรายขยายบาน	ลบ.ม.	36.00	600.00	99.00	25,164.00	1.3624	952.32	34,283.43
	- เหล็ก ขนาด 12 มม.	เส้น	14.00	135.00	29.00	2,296.00	1.3624	223.43	3,128.07
	- เหล็ก ขนาด 15 มม.	เส้น	12.00	210.00	45.00	3,060.00	1.3624	347.41	4,168.94
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	ตร.ม.	65.00	-	133.00	8,645.00	1.3624	181.20	11,777.95

**แบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

รายการ/งานก่อสร้าง

ถนน คสล. สายหนองจันทร์ 1 ผิวน้ำรากว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 145 เมตร หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725 ตร.ม.  
พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	FN	ราคាដ่อนหน่วย x FN	ราคากลาง
1	รวมค่าจ้างงานด้านทุนงานก่อสร้างทาง				366,317.60	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			499,071.10
2	รวมค่าจ้างงานด้านทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					ราคากลาง			499,071.00
3	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					(สีแสตนเก็ทมีนเก้าพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)			
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง			1.3624		ขนาดหรือพื้นที่	725.00	ตร.ม.	
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					เฉลี่ย	688.37	บาท/ตร.ม.	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$								
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor Fn) = $4 \times 6$								
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor Fn) = $5 \times 6$								

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. ..... ประธาน (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( ดอน แดงเครือ )

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายประสาน วงศ์เรือง )

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายราฎร์ อันทอง )

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมานการ

( นายราฎร์ อันทอง )

ปลัด อปต.ชัยเกษม

ผู้อำนวยการกองช่าง อปต.ชัยเกษม

นายช่างโยธาชำนาญงาน อปต.ชัยเกษม

นายช่างโยธาชำนาญงาน อปต.ชัยเกษม